

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI	05-21 IN DES 1	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6,00x23,10
PONTO ALEGRE		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
		DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE- LINHA CATOLICA	CRISSIUMAL - RS
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS						22.051,17
1.1.1	SINAPI	2703	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	30,00	143,69	BDI 1	178,22	5.346,60
1.2			SERVIÇOS INICIAIS						16.704,57
1.2.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00	445,31	BDI 1	552,32	1.656,96
1.2.2	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	3,00	570,00	BDI 1	706,97	2.120,91
1.2.3	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHIP DIURNO. AF_03/2016	CHP	120,00	54,54	BDI 1	67,65	8.118,00
1.2.4	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20,00	43,85	BDI 1	54,39	1.087,80
1.2.5	Contratação	MOB01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	3.000,00	BDI 1	3.720,90	3.720,90
1.3			DEMOLIÇÕES						
	SINAPI	92566	MARTELO PERFORADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHIP DIURNO. AF_12/2015	CHP	-	26,53	BDI 1	32,91	-
	SINAPI	97629	DEMOLUÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-	112,11	BDI 1	139,05	-
	SINAPI	100547	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-
	SINAPI	100548	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	0,56	BDI 1	0,69	-
	SINAPI	100545	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	1,82	BDI 1	2,26	-
1.4			OBRAS DE TERRA						
	SINAPI	90170	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM RETROSCAVADEIRA (0 26 MJ/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	-	10,43	BDI 1	12,94	-
	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	-	17,03	BDI 1	21,12	-
	SINAPI	100547	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente /Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO DE 6,00X23,10							
PORTO ALEGRE		05-21 (N DES.)	DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE- LINHA CATÓLICA	MUNICÍPIO / UF							
				CRISSUIMAL - RS							
				BDI 1							
				24,03%							
				BDI 2							
				0,00%							
				BDI 3							
				0,00%							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA											
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020											
BDI 1											
0,69											
RA											
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM											
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020											
BDI 1											
2,26											
RA											
INFRAESTRUTURA											
SAPATAS CORRIDAS											
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM											
PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017											
M3											
3,84											
76,85											
BDI 1											
95,32											
366,03											
RA											
ENSECADEIRAS DE MADEIRA											
M2											
17,80											
154,75											
BDI 1											
191,94											
3.416,53											
CP											
ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO											
HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020											
KG											
-											
16,82											
BDI 1											
20,86											
RA											
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO											
MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO, AF_11/2014											
CHP											
-											
161,26											
BDI 1											
200,01											
RA											
LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E											
ESGOTAMENTO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 4 CV,											
DIÂMETRO DE RECALQUE DE 3" - FAIXA DE OPERAÇÃO: Q=60 M3/H (+ OU -											
1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)											
H											
-											
2,24											
BDI 1											
2,78											
RA											
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21											
KG - CHP DIURNO, AF_12/2015											
CHP											
4,00											
26,53											
BDI 1											
32,91											
131,64											
RA											
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO											
KG											
32,00											
10,39											
BDI 1											
12,89											
412,48											
RA											
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, DOBRADO E											
CORTADO											
KG											
32,00											
11,94											
BDI 1											
14,81											
473,92											
RA											
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO											
KG											
218,00											
12,73											
BDI 1											
15,79											
3.442,22											
CP											
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM											
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015											
KG											
218,00											
14,64											
BDI 1											
18,16											
3.958,88											
CP											
ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO											
KG											
31,00											
11,35											
BDI 1											
14,08											
436,48											
RA											
ACO CA-50, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO											
KG											
31,00											
12,58											
BDI 1											
15,60											
483,60											
RA											
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE											
CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM											
BETONEIRA 400 L, AF_05/2021											
M3											
9,60											
381,08											
BDI 1											
472,65											
4.537,44											
CP											
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO											
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015											
M3											
9,60											
172,45											
BDI 1											
213,89											
2.053,34											
CP											
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA											
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020											
MDXKM											
-											
1,67											
BDI 1											
2,07											
-											
CP											
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA											
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020											
M3XKM											
2.688,00											
0,66											
BDI 1											
0,82											
2.204,16											
RA											

RECURSO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSUINAL		PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6,00X23,10				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE- LINHA CATÓLICA		MUNICÍPIO / UF CRISSUINAL - RS		BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.1.0.13	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	77,00	2,11	BDI 1	2,82	201,74
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	-
2.1.0.14	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	481,00	0,66	BDI 1	0,82	378,02
2.1.0.15	SINAPI	93398	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	77,00	2,11	BDI 1	2,82	201,74
	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-
	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	-	0,56	BDI 1	0,69	-
2.1.0.16	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	90,00	1,82	BDI 1	2,26	203,40
2.2.			SAPATAS ISOLADAS						
	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	M3	-	76,85	BDI 1	95,32	-
	SINAPI	100889	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERIL W160x22,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF. 07/2020	M2	-	237,63	BDI 1	294,73	-
	SINAPI	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHP DIURNO, AF. 11/2014	KG	-	16,82	BDI 1	20,86	-
	SINAPI	4055	LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3" FAIXA DE OPERACAO, Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 N (+ OU - 1 M)	CHP	-	161,26	BDI 1	200,01	-
	SINAPI	92956	MARTELO PERFORADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO, AF. 12/2015	H	-	2,24	BDI 1	2,78	-
	SINAPI	31	ACO CA-50, 8,0 MM, VERCALHAO	CHP	-	26,53	BDI 1	32,91	-
	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	-	12,73	BDI 1	15,79	-
	SINAPI	43015	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERCALHAO	KG	-	14,64	BDI 1	18,16	-
	SINAPI	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	-	10,39	BDI 1	12,89	-
	SINAPI	16145	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIAN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF. 05/2021	KG	-	11,94	BDI 1	14,81	-
	SINAPI			M3	-	381,08	BDI 1	472,65	-

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6,00X23,10	24,03%	0,00%	0,00%
PORTO ALEGRE	05-21 (IN DES)	DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE- LINHA CATÓLICA	MUNICÍPIO / UF CRISSIUMAL - RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.1.2.2	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,15	172,45	BDI 1	213,89	2.384,87 CP
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	- CP
3.1.2.3	SINAPI	92590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.122,00	0,66	BDI 1	0,82	2.560,04 CP
3.1.2.4	SINAPI	92598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,00	2,11	BDI 1	2,62	233,18 CP
3.1.2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	- RA
3.1.2.6	SINAPI	92590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	535,00	0,66	BDI 1	0,82	438,70 RA
3.1.2.7	SINAPI	92598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,00	2,11	BDI 1	2,62	233,18 RA
	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	- RA
	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	0,56	BDI 1	0,69	- RA
3.1.2.8	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	1,82	BDI 1	2,25	203,40 RA
3.2			CORTINAS					66.732,96	
3.2.1	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	120,00	112,67	BDI 1	139,74	16.768,80 CP
3.2.2	SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	120,00	51,17	BDI 1	63,47	7.616,40 CP
3.2.3	SINAPI	42055	ACO CA-50, 12,5 MM, OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	60,00	10,39	BDI 1	12,89	773,40 CP
3.2.4	SINAPI	42059	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	60,00	11,94	BDI 1	14,81	888,60 CP
3.2.5	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	480,00	12,73	BDI 1	15,79	7.579,20 CP
3.2.6	SINAPI	92773	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	480,00	14,64	BDI 1	18,15	8.716,80 CP
3.2.7	SINAPI	42059	ACO CA-40, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	102,00	11,35	BDI 1	14,03	1.436,16 CP
3.2.8	SINAPI	92779	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	102,00	14,26	BDI 1	17,69	1.804,38 CP

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	35-21 (N DES)	DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE- LINHA CATÓLICA	CRISIIUMAL - RS

BDI 1	BDI 2	BDI 3
24,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.2.0.9	SINAPI	94365	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	21,00	381,08	BDI 1	472,65	9.925,65
3.2.0.10	SINAPI	92373	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	21,00	172,45	BDI 1	213,89	4.491,69
3.2.0.11	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	-
3.2.0.11	SINAPI	93690	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	5.880,00	0,66	BDI 1	0,82	4.821,60
3.2.0.12	SINAPI	92568	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	168,00	2,11	BDI 1	2,62	440,16
3.2.0.13	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	-
3.2.0.13	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.008,00	0,66	BDI 1	0,82	826,56
3.2.0.14	SINAPI	93528	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	168,00	2,11	BDI 1	2,62	440,16
3.2.0.14	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-
3.2.0.15	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	-	0,56	BDI 1	0,69	-
3.2.0.15	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	90,00	1,82	BDI 1	2,26	203,40
4.1			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						
4.1.1			PRÉ-MOLDADO						
4.1.1.1	COMPENSAÇÃO	COMPO1	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,40	M	92,40	814,64	BDI 1	1.010,40	107.830,47
4.1.1.2	SINAPI	93287	GUINCHASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHIP DIÁRIO. AF. 03/2019	CHP	16,00	421,71	BDI 1	523,05	8.368,80
4.1.1.3	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-
4.1.1.3	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	9.085,00	0,56	BDI 1	0,69	5.578,65

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSUIMAL	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 8,00X23,10
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	05-21 (N.DES.)	DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE- LINHA CATÓLICA	CRISUIMAL - RS
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			0,00%
			24,03%
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1.1.2	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL [UNIDADE: TXKM], AF_07/2020	TXKM	231,00	1,82	BDI 1	2,26	522,06
4.1.2	COMP02		PLACAS TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	M2	138,60	121,83	BDI 1	151,11	20.943,85
4.1.2.1	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	8,00	421,71	BDI 1	523,05	4.184,40
4.1.2.2	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM [UNIDADE: TXKM], AF_07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-
4.1.2.3	SINAPI	100943	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: TXKM], AF_07/2020	TXKM	4.851,00	0,56	BDI 1	0,69	3.347,19
4.1.2.4	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL [UNIDADE: TXKM], AF_07/2020	TXKM	139,00	1,82	BDI 1	2,26	314,14
4.2			LAJE CAPEAMENTO						47.444,43
4.2.0.1	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	M2	12,80	40,07	BDI 1	49,70	636,16
4.2.0.2	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020	M2	12,80	251,64	BDI 1	312,11	3.995,01
4.2.0.3	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	29,00	11,99	BDI 1	14,87	431,23
4.2.0.4	SINAPI	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	29,00	11,94	BDI 1	14,81	429,49
4.2.0.5	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	277,00	12,73	BDI 1	15,79	4.373,83
4.2.0.6	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF_12/2015	KG	277,00	14,49	BDI 1	17,97	4.977,69
4.2.0.7	SINAPI	43059	ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	222,00	11,35	BDI 1	14,08	3.125,76
4.2.0.8	SINAPI	92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF_12/2015	KG	222,00	14,26	BDI 1	17,69	3.927,18
4.2.0.9	SINAPI	94265	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	24,94	398,11	BDI 1	491,30	12.253,02
4.2.0.10	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	24,94	172,45	BDI 1	213,89	5.334,42
4.2.0.11	SINAPI	96975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM [UNIDADE: M3XKM], AF_07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	-
4.2.0.12	SINAPI	93090	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: M3XKM], AF_07/2020	M3XKM	6.995,00	0,66	BDI 1	0,82	5.727,70
4.2.0.13	SINAPI	93098	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL [UNIDADE: M3XKM], AF_07/2020	M3XKM	200,00	2,11	BDI 1	2,62	524,00

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
			PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6.00X23.10			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRICAÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI		
				BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05/11/2020	DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE- LINHA CATÓLICA	CRICIUMAL - RS	24.03%	0.00%	0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
4.2.0.12	SINAPI	95375	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	-	RA
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.197,00	0,66	BDI 1	0,82	981,54	RA
	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200,00	2,11	BDI 1	2,62	524,00	RA
	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-	RA
4.2.0.15	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	0,56	BDI 1	0,69	-	RA
	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	1,82	BDI 1	2,26	203,40	CP
	SINAPI	92266	VIGAS TRANSVERSINAS	M2	30,56	85,78	BDI 1	106,39	3.251,28	CP
4.2.0.2	SINAPI	92447	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	30,56	153,78	BDI 1	190,73	5.828,71	CP
	SINAPI	94365	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	4,35	381,08	BDI 1	472,65	2.056,03	CP
	SINAPI	92873	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,35	172,45	BDI 1	213,89	930,42	CP
4.2.0.5	SINAPI	95375	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	-	CP
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.218,00	0,66	BDI 1	0,82	998,76	CP
	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,00	2,11	BDI 1	2,62	91,70	CP
4.2.0.7	SINAPI	95375	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1,67	BDI 1	2,07	-	RA
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	209,00	0,66	BDI 1	0,82	171,38	RA
	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,00	2,11	BDI 1	2,62	91,70	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6,00X23,10			
POSTO ALEGRE	DATA BASE 05/21/2025	DESCRIÇÃO DO LOTE DIVISA TRES PASSOS - RIO LAJEADO GRANDE-LINHA CATÓLICA	MUNICÍPIO / UF CRISSIUMAL - RS	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fornecedor	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.1.1	SINAPI	100347	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	-	1,44	BDI 1	1,79	-
1.1.1.2	SINAPI	100348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	-	0,56	BDI 1	0,60	-
1.1.1.3	SINAPI	100345	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	90,00	1,82	BDI 1	2,26	203,40
1.1.1.4	Composição	COMP03	GUARDA-RODAS	M	40,20	82,78	BDI 1	102,67	4.743,35
1.1.1.5	Composição	COMP05	GUARDA-CORPO	M	-	175,96	BDI 1	218,24	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Origem da Composição do Investimento: RA - Rábido Proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local: CARISSO, MA, - RS
Local: _____
Data: Quarta-feira, 6 de abril de 2022
Responsável Técnico: _____
Nome: _____
CREA/CAU: - _____
ART/IRT: - _____

Procuradora Geral do Município
FL. _____
Rubr. _____

MINUTA DE TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO que entre si celebram, de um lado, o Município de Três Passos - RS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 87.613.188/0001-21 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Arlei Luis Tomazoni, portador do CPF n. 700.363.650-68, residente e domiciliado nesta cidade de Três Passos - RS, de outro lado, o Município de Crissiumal - RS, CNPJ nº 87.613.147/0002-16, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marco Aurelio Nedel, (qualificação), devidamente autorizado pela Lei nº ____/____, doravante denominado simplesmente 2º CONVENIENTE, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONVÊNIO

Construção, em conjunto, de uma ponte, sobre o Rio Lajeado Grande, localizado da divisa dos territórios dos convenientes, na estrada intermunicipal que liga a localidade de Linha Católica, devido a ter sido destruída em 2022, em função de intensa precipitação pluviométrica, com vista a proporcionar um melhor escoamento da produção, deslocamento de veículos e pessoas entre os dois municípios.

CLÁUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DO 1º CONVENIENTE

Caberá ao 1º CONVENIENTE:

I - responsabilizar-se pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) da despesa, referente à execução da obra, correspondendo à importância de até R\$ 178.089,97 (cento e setenta e oito mil, oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), a ser paga de acordo com o cronograma físico-financeiro;

II - repassar ao 2º CONVENIENTE mensalmente, até o 05 (quinto) dia útil antes do vencimento da parcela com a empresa que executará a obra (transferência de valores a entidades multigovernamentais) o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da parcela de desembolso, estabelecida pelo cronograma financeiro da obra;

III - fiscalizar a construção da obra, em conjunto com o 2º CONVENIENTE;

IV - designar servidores, destinados e integrarem a Comissão Intermunicipal de Licitação, mediante licitação e sob a administração do 2º CONVENIENTE;

Caberá ao 2º CONVENIENTE:

I - responsabilizar-se pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) da despesa, referente à execução da obra, empregados na construção da ponte, correspondendo à importância de até R\$ 178.089,97 (cento e setenta e oito mil, oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), a ser paga de acordo com o cronograma físico-financeiro;



II - administrar a construção da obra, realizando todos os procedimentos administrativos necessários para tal, inclusive o processo licitatório;

III - assinar edital de licitação e posterior contrato de prestação de serviços, na qualidade de contratante;

IV - assinar o edital de licitação e posterior contrato de prestação de serviços, na qualidade de contratante;

V - realizar o pagamento das despesas, nos valores e prazos estabelecidos no contrato, diretamente à empresa contratada;

VI - participar, juntamente com o 1º CONVENIENTE, na fiscalização da obra;

VII - designar servidores destinados a integrarem a Comissão Intermunicipal de Licitação.

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

O presente convênio é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo prorrogar-se por igual período, com solicitação formal, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do seu término.

§ 1º. Considerar-se-á extinto o presente convênio tão logo seja concluído o seu objeto, mediante recebimento definitivo da obra e liquidadas todas as obrigações pertinentes a cada uma das partes convenientes.

CLÁUSULA QUINTA: RESCISÃO DO CONVÊNIO

O descumprimento por qualquer das partes das obrigações assumidas neste convênio implicará na rescisão do mesmo, independentemente de outras cominações legais, sem direito à indenização à parte que deu motivo à justa causa.

§ 1º. O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito.


§ 2º. A parte que denunciar este convênio antes da data prevista para seu término, deverá indenizar a outra, proporcionalmente, em valor a ser calculado, devendo-se levar em consideração o tempo decorrido da assinatura deste instrumento e dos investimentos realizados.

CLÁUSULA SEXTA: ALTERAÇÃO DO VALOR DA OBRA

O valor estabelecido neste convênio poderá ser alterado, em comum acordo entre as partes, nas seguintes hipóteses:

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica;

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Três Passos para dirimir eventuais dúvidas emergentes da aplicação deste convênio. E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.



_____ de _____ de 2022.

Arlei Luis Tomazoni
Prefeito Municipal de Três Passos/RS

Marco Aurelio Nedel
Prefeito Municipal de Crissiumal/RS

Visto e aprovado pela Consultoria Jurídica
de Três Passos/RS em ____/____/2022.

Carimbo e Assinatura

Visto e aprovado pela Consultoria Jurídica
de Crissiumal/RS em ____/____/2022.

Carimbo e Assinatura

Testemunhas: Nome: _____

CPF: _____

Assinatura

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Despesas

ENTIDADE(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página 1 / 1
Data de emissão 11/04/2022
Exercício de 2022
Despesa Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1.025 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
183 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001.0000 - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	500.000,00
Total Entidade		500.000,00
Total Geral		500.000,00

Três Passos, 11/04/2022

Maurício Vezzosi
Maurício Vezzosi Finamor
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 0846/2022

Contabilidade
FL. 247
Rubr.